

2013

COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA
PROVINCIA DI POTENZA

P.O.FERS 2007 – 2013 PIOT "MONTAGNE DI EMOZIONI"
SCHEDA A.4.2 "INGRESSO E PIAZZA ALTA – PARCO
STORICO RURALE LA GRANCIA"
CUP E87E000880006

-PROGETTO ESECUTIVO-

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI BRINDISI MONTAGNA

ELABORATI:

ALL. 8

QUADRO INCIDENZA
PERCENTUALE MANO
D'OPERA


PROGETTISTA ARCHITETTONICO

Ing. Maria Antonietta Larocca

COLLABORATORE PROGETTO ARCHITETTONICO Arch. Giovanni Palazzo

PROGETTISTA STRUTTURALE

Ing. Domenico Bonomo



N° ord tariffa	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità misura	prezzo	quant.	% costi sicurezza	importo
Nr. 1 B.01.001	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... ttamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq.	mq	€ 4,28	304,00	0,50	€ 6,51
Nr.2 B.01.006.01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisori, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità' fino a mt. 2;	mq	€ 9,47	385,00	4,00	€ 145,84
Nr. 3 B.04.022.06	Muratura in elevazione con blocchi di laterizio a massa alleggerita marcati CE in conformità alla norma UNI EN 771-1, per divisori o tamponamenti in opera con malta cementizia a q. ... trasporto, il tiro e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x30x25	mq	€ 47,14	342,40	2,00	€ 322,81
Nr. 4 B.05.001.03	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15.	mc	€ 85,24	62,40	0,50	€ 26,59
Nr. 5 B.05.002.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.	mc	€ 104,31	193,20	1,50	€ 302,29
Nr.5 B.05.013.01	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.	mc	€ 105,99	28,00	1,50	€ 44,52
Nr. 6 B.05.031.03	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... icie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per plinti, travi rovesce;	mq	€ 17,63	633,30	0,50	€ 55,83
Nr. 7 B.05.031.04	Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... icie effettiva delle calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;	mq	€ 23,08	284,10	3,00	€ 196,71
Nr. 8 B.05.037.01	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro fino a 10 mm.;	mq	€ 1,76	5335,98	2,00	€ 187,83

Nr. 9 B.05.037.02	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento. diametro superiore a 10 mm.;	Kg	€ 1,72	15421,03	2,00	€ 530,48
Nr. 10 B.06.001	Drenaggi e riempimenti in genere eseguiti con pietrame a secco di pezzatura idonea di natura calcarea. parzialmente assestati a mano, con l'onere di porre in opera materiale di dim ... uesti ultimi da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	Kg	€ 31,31	105,00	0,50	€ 16,44
Nr. 11 B.07.001.02	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza u ... armatura, la rete di ripartizione e i travetti rompitratta sono da compensarsi a parte: per sovraccarico di kg. 250/mq	mc	€ 51,07	213,15	4,00	€ 435,42
Nr. 12 B.07.001.03	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza u ... armatura, la rete di sono da compensarsi a parte: per sovraccarico di kg. 400/mq	mq	€ 51,29	199,56	4,00	€ 409,42
Nr. 13 B.07.001.05	Solaio a travetti in cemento armato normale o precompresso, piano o inclinato, con pignatte in laterizio o argilla espansa, calcestruzzo Rck 30, posto in opera fino ad un'altezza u ... ono da compensarsi a parte:Sovrapprezzo per l'impiego di travetti prefabbricati a traliccio, con fondello in laterizio	mq	€ 3,55	83,53	4,00	€ 11,86
Nr. 14 B.09.001.01	Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura ... tura con carbolineum o simili delle parti da murare:1 - con travi uso Trieste. a struttura composta (capiate, puntoni).	mc	€ 1.046,60	5,65	4,00	€ 236,53
Nr. 15 B.09.001.01	Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura ... tura con carbolineum o simili parti da murare:1 - con travi uso Trieste. a struttura semplice (arcarecci o terzere).	mc	€ 749,05	7,08	4,00	€ 212,13
Nr. 16 B.09.017.02	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura. con spessore mm. 25 - 30.	mq	€ 30,33	160,65	4,00	€ 194,90
Nr. 17 B.09.027.02	Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera mediante chiodatura su solaio laterocementizio o su esisente tavolato , compreso la malta di cemento per colmare eventuali ... erazione, incroci, nonché ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature: con coppo e sottocoppo(embrici).	mq	€ 29,08	283,87	4,00	€ 330,20
Nr. 18 B.11.053.01	Isolamento termico ed acustico di coperture Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico in lana di vetro orientata, ad alta densità, idrorepellente, trattata con speciale l ... di vetro e con un film di polipropilene a finire, marcato Ce in conformità alla norma UNI -EN 13162:2003. Spessore cm 3.	mq	€ 16,62	160,65	4,00	€ 106,80
Nr. 19 B.11.053.02	Isolamento termico ed acustico di coperture Fornitura e posa in opera di pannello termoacustico in lana di vetro orientata, ad alta densità, idrorepellente, trattata con speciale l ... polipropilene a finire, marcato Ce in conformità alla norma UNI -EN 13162:2003. Sovrapprezzo per ogni centimetro in più.	mq	€ 1,72	321,30	4,00	€ 22,11

Nr. 20 B.11.058	Fornitura e posa in opera di freno al vapore ad alte prestazioni.	mq	€ 3,34	160,65	4,00	€ 21,46
Nr. 21 NP O1	Demolizione e trasporto in discarica di strutture interrato in calcestruzzo leggermente armato mediante l'ausilio di escavatore universale.	ora	€ 95,85	46,00	3,50	€ 154,32
Nr. 22 S.01.035.01	Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa a terra e modulo scala, realizzato con l'im ... trasporto sul posto,	mq	€ 13,95	401,01	100,00	€ 5.594,09

COSTO TOTALE ONERI DELLA SICURAZZA

€ 9.565,08