



Programma Operativo FESR Basilicata 2007-2013
Asse VI "Inclusione Sociale"
Obiettivo Specifico VI.1
"Potenziamento e qualificazione della rete regionale dei servizi volti alla promozione dell'inclusione sociale"

PIANO DI OFFERTA INTEGRATA DI SERVIZI (P.O.I.S.)

Ambito Territoriale Ottimale ALTO BASENTO
(deliberazione di Giunta Regionale n. 744 del 05.05.2009)

Linea di intervento : VI.1.2.A

Denominazione intervento: **INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DEL "CENTRO DI AGGREGAZIONE PER LA COLLETTIVITA' SAN CHIRICO NUOVO"**

Amministrazione : COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO

Progettazione: Arch. Vincenzo BALDASSARRE

Responsabile del procedimento: Arch. Giuseppe LO TITO

Elaborato: A.4 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AMMINISTRAZIONE CAPOFILA

UFFICIO COMUNE


Comunità Montana ALTO BASENTO, Via Maestri del Lavoro n. 19, 85100 Potenza

Tel. + 39 0971 499111, Fax + 39 0971 499233 – Codice Fiscale 80003990761

Posta Elettronica Certificata (D.P.C.M. 31.10.2000): altobasento@cert.ruparbasilicata.it

Posta Elettronica: cmaltobasento@rete.basilicata.it

Sito Web Istituzionale: www.altobasento.web.it



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
		r.u	lung.	larg.		H/peso	unitario
	RIPORTO						
	<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 B.11.025.01	Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con pannello termoacustico in lana di vetro orientata, ad alta densità, idrorepellente, trattata con speciale leg ... di vetro e con un film di polipropilene a finire, marcato Ce in conformità alla norma UNI -EN 13162:2000: Spessore cm 3.						
	Parete 1 *(H/peso=(4,70+3,15)/2)	2	4,00		3,93	31,44	
	Parete 2 *(H/peso=(4,70+3,15)/2)	2	4,11		3,93	32,30	
	Parete 3	2	2,60		3,15	16,38	
	a detrarre vuoto	-2	0,80		1,30	-2,08	
	Parete 4 *(H/peso=(3,150+3,35)/2)	2	0,60		3,25	3,90	
	Parete 5	2	2,25		3,35	15,08	
	a detrarre vuoto	-2	1,40		2,40	-6,72	
	Parete 6 *(H/peso=(3,60+3,00)/2)	2	2,50		3,30	16,50	
	Parete 7 *(H/peso=(3,15+3,00)/2)	2	0,60		3,08	3,70	
	Parete 8	2	2,35		3,30	15,51	
	a detrarre vuoto	-2	1,40		2,40	-6,72	
	parete 9 *(H/peso=(3,40+3,20)/2)	2	0,70		3,30	4,62	
	parete 10	2	5,20		3,20	33,28	
	a detrarre vuoti	-4	0,80		1,30	-4,16	
	Parete 11 *(H/peso=(3,40+3,20)/2)	2	0,70		3,30	4,62	
	Parete 12	2	2,35		3,30	15,51	
	a detrarre vuoto	-2	1,40		2,40	-6,72	
	Parete 13 *(H/peso=(3,50+2,95)/2)	2	2,75		3,23	17,77	
	Parete 14 *(H/peso=(3,10+2,95)/2)	2	0,70		3,03	4,24	
	Parete 15	2	2,45		3,30	16,17	
	a detrarre vuoto	-2	1,40		2,40	-6,72	
	Parete 16 *(H/peso=(3,25+3,15)/2)	2	0,70		3,20	4,48	
	Parete 17	2	2,70		3,15	17,01	
	a detrarre vuoto	-2	0,80		1,30	-2,08	
	parete 18	2	4,17		3,16	26,35	
	parete 19 *(H/peso=(3,90+2,90)/2)	2	2,60		3,40	17,68	
	a detrarre vuoto	-2	1,20		2,40	-5,76	
	Parete 20	2	2,00		4,20	16,80	
	a detrarre vuoto	-2	1,20		2,40	-5,76	
	Parete 21 *(H/peso=(4,15+3,90)/2)	2	0,60		4,03	4,84	
	Parete 22	2	6,50		3,95	51,35	
	A RIPORTARE					322,81	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		r.u.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					322,81		
	Parete 23 *(H/peso=(4,40+3,70)/2) a detrarre vuoto	2	2,60		4,05	21,06		
	Parete 24 a detrarre vuoto	-2	1,20		2,40	-5,76		
	Parete 25 *(H/peso=(4,70+4,60)/2)	2	2,10		4,60	19,32		
	Parete 26	-2	1,20		2,40	-5,76		
		2	0,60		4,65	5,58		
		2	2,25		4,40	19,80		
	Sommano positivi mq					435,29		
	Sommano negativi mq					-58,24		
	SOMMANO mq					377,05	51,05	19'248,40
2 B.09.006.01	Listello in legno della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda. in legno di abete.	2	380,00			760,00		
	SOMMANO ml					760,00	2,55	1'938,00
3 B.09.017.02	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura. con spessore mm. 25 - 30. Parete ventilata		380,00			380,00		
	SOMMANO mq					380,00	30,33	11'525,40
4 B.16.016.01	Fornitura e posa in opera di parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, com ... e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. parapetto con profilo in acciaio inox satinato.		850,00			850,00		
	SOMMANO kg					850,00	8,06	6'851,00
5 D1.03.004.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario.Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a sa ... i intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed							
	A RIPORTARE							39'562,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		r.u	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							39'562,80
	eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA CON CASSETTA.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,56	273,12
6 D1.03.004.02	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario.Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a sa ... lle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. BIDET.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,56	273,12
7 D1.03.004.03	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario.Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a sa ... le valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. LAVABO.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,56	273,12
8 D1.03.004.04	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo sanitario.Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 3,4 raccordi a sa ... le di intercettazione, delle tracce e la richiusura , pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. DOCCIA O VASCA.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	136,56	273,12
9 D1.03.012.02	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con Tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, co ... lusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. BIDET.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	129,06	258,12
	A RIPORTARE							40'913,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		r.u	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							40'913,40
10 D1.03.012.01	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con Tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, con ... lusione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. TAZZA.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	129,06	258,12
11 D1.03.012.03	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con Tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, con ... usione delle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. LAVABO.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	129,06	258,12
12 D1.03.012.04	Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo sanitario con Tubazione in polipropilene DN.40 mm e DN50 PN 4, per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, con ... elle colonne verticali, delle tracce e la richiusura, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. VASCA o DOCCIA.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	129,06	258,12
13 B.08.024.02	Parete divisoria in cartongesso costituita da lastre di gesso rivestito, di vario spessore, fissate con viti autoperforanti su struttura metallica in profili di acciaio zincato di ... aramento semplice con struttura portante larga mm. 55-75 e due lastre di gesso rivestito, una per lato, spessore mm. 15.	2	2,40			14,40		
		2	1,40			8,40		
	SOMMANO mq					22,80	41,50	946,20
14 D1.02.002.02	Fornitura e Posa in Opera di sanitario ergonomico monoblocco sospeso con cassetta a zaino di colore bianco 57x38 completo di fissaggi e curva tecnica. Sono compresi, fissaggio a ... lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. WC./Bidet con doccetta a pulsante con flessibile cromato.							
	A RIPORTARE							42'633,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		r.u.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							42'633,96
15 D1.02.004.02	Fornitura e Posa in Opera di lavabo di colore bianco per disabili. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. staffe ad inclinazione meccanica.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'057,88	2'115,76
16 D1.02.006	Fornitura e Posa in Opera di Box doccia per utilizzo assistito, per bagno disabili 90x90x90. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	905,58	1'811,16
17 B.14.123.01	Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo ... a finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 cm. Bagni	4	2,40	2,20		21,12		
		4	1,80	2,20		15,84		
	SOMMANO mq					36,96	49,74	1'838,39
18 B.18.006.02	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra lucce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; ba ... i nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. porta interna in legno di abete ad uno battenti.	2	0,90	2,20		3,96		
	SOMMANO mq					3,96	202,98	803,80
19	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e							
	A RIPORTARE							50'591,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		r.u.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'591,71
E.02.001.01	consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ... compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere; Per realizzazione viabilità interna		80,00	3,00	0,40	96,00		
	SOMMANO mc					96,00	5,26	504,96
20 E.02.001.02	Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco ... compressione superiore a 60 Kg/cmq, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere; Per realizzazione viabilità interna		20,00	3,00	0,60	36,00		
	SOMMANO mc					36,00	16,87	607,32
21 E.04.002	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. Per realizzazione viabilità interna		80,00	3,00	0,30	72,00		
	SOMMANO mc					72,00	24,68	1'776,96
22 L.02.028.01	Terra verde rinforzata con geogriglie Formazione di opere di sostegno in terra rinforzata avente paramento a vista inclinato a circa 65° con geogriglie strutturali in materiale sin ... ali , il drenaggio a tergo del fronte e l'idrosemina. per altezze del paramento misurate sulla verticale fino a 3 metri. Sistemazione pendii		45,00 20,00 15,00		3,00 3,00 3,00	135,00 60,00 45,00		
	SOMMANO mq					240,00	142,47	34'192,80
23 S.01.021	Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da cavelletti in ferro e ripiani, in opera, valutato per la effettiva superficie asservita. Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4. Per realizzazione bagni	2 2	2,40 1,80		3,00 3,00	14,40 10,80		
	A RIPORTARE					25,20		87'673,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		r.u.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO							25,20		87'673,75
SOMMANO mq							25,20	1,96	49,39
24 S.01.034.01	Ponteggi completo in opera con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita. Per il 1° mese o frazione.								
	Prospetto anteriore	1	33,70		2,70	90,99			
	Parete laterale *(H/peso=(2,70+4,95)/2)	2	3,55		3,83	27,19			
	" " " " *(H/peso=(3,40+4,95)/2)	2	3,55		4,18	29,68			
	Pareti a valle	2	3,00		5,80	34,80			
	" " " "		0,90		5,80	5,22			
	" " " "		2,30		5,80	13,34			
	" " " "		1,85		5,80	10,73			
	" " " "		2,85		5,80	16,53			
	" " " "		0,50		5,80	2,90			
	" " " "	2	2,50		5,80	29,00			
	" " " "		0,60		5,80	3,48			
	" " " "		2,35		5,80	13,63			
	" " " "		2,10		5,80	12,18			
	" " " "		2,90		5,80	16,82			
	" " " "		0,60		5,80	3,48			
	" " " "	2	2,65		5,80	30,74			
	" " " "		0,50		5,80	2,90			
	" " " "		2,90		5,80	16,82			
	" " " "		2,10		5,80	12,18			
	" " " "		2,40		5,80	13,92			
	" " " "		0,40		5,80	2,32			
	" " " "		2,65		5,80	15,37			
	" " " "		2,60		5,80	15,08			
	" " " "		0,50		5,80	2,90			
	" " " "		2,60		5,80	15,08			
	" " " "		2,00		5,00	10,00			
	" " " "		2,40		5,00	12,00			
	" " " "		0,70		5,00	3,50			
	" " " "		2,70		5,00	13,50			
A RIPORTARE							476,28		87'723,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		r.u.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					476,28		87'723,14	
25 S.01.034.02	SOMMANO mq					476,28	13,12	6'248,79	
	Ponteggi completo in opera con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superfcie asservita. Per ogni mese o frazione dopo il 1°.					476,00			
		SOMMANO mq/30g					476,00	0,99	471,24
		Parziale LAVORI A MISURA euro							94'443,17
		TOTALE euro							94'443,17
		TOTALE euro							94'443,17
TOTALE euro							94'443,17		
	A RIPORTARE								

Data, 31/07/2015

Il Tecnico

